

496

# COTIZACION N° 015 – 002

---

“OBRAS ALCANTARILADO - ESCUELA Y JARDIN”

## ISLON

**Empresa**

**JAIME GALLARDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL**

**Rut. 76.487.146-4**

**Pasaje Flor del Cobre N° 5353 La Florida**

**LA SERENA**

Srs.

**Corporación Municipal Gabriel González Videla.**

Presente

Según encargo realizado, se presenta la siguiente cotización de obras y servicios a realizar en Jardín Infantil y Escuela de Islon, Valle de Elqui.

Las obras corresponden a limpieza y extracción de aguas servidas de los estanques de acumulación, cámaras de inspección y redes de alcantarillado colapsadas y con derrame en la superficie. Además considera:

- Limpieza, destape y retiro de raíces y/o material externo de tuberías y cámaras de inspección interiores del sistema de alcantarillado de la escuela. ✓
- Limpieza hidráulica mediante la evacuación con camión limpiafozas certificados y autorizados de los estanques de almacenamiento de las aguas servidas acumuladas que colapsan el sistema. La extracción se realizará con tres o cuatro camiones de 7 m<sup>3</sup> cada uno, para ambos recintos. ✓
- Mantenimiento de cámara desgrasadora, se considera el vaciado y limpieza de la cámara desgrasadora con aguas grises provenientes de la cocina. ✓
- Desinfección de los sectores exteriores de los patios de la escuela y jardín infantil, producto de derrames en el retiro de las aguas servidas. ✓
- Puesta en marcha y lavado de las redes de alcantarillado. ✓
- Suministro e instalación de marcos y tapas de hormigón prefabricado tipo Grau, se considera en aproximadamente 10 cámaras de inspección. Estas tapas y marcos se encuentran degradadas producto de la carbonatación del hormigón. ✓
- Suministro e instalación de marco y tapa eléctrica, se considera el reemplazo debido que la existente se encuentra quebrada y faltándole la mitad. Este punto se considera de acuerdo a su peligro a considerar por la inspección. ✓


- Las obras deben ser realizadas en horario donde no se encuentren alumnos en el colegio. ✓

El costo de los servicios de desbloqueo, limpieza y extracción de aguas servidas de las redes de alcantarillado y obras anexas es de \$ 1.070.000 (Un millón setenta mil pesos) más Iva.

~~\$ 1.273.300 IVA incluido~~

**FORMA DE PAGO.**

Se considera un pago de 100% del total con fecha de 60 días posterior a la recepción de las obras por parte del ITO del mandante. ✓



**Jaime Gallardo Vásquez**  
**Representante Legal**

La Serena, 05 de Julio del 2015.